PIANTA PIANO RIALZATO



PIANTA PIANO TIPICO

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

	Centrale rivelazione incendio
ALL	Pannello ottico acustico di allarme incendio
F	Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato in ambiente (completo di eventuale dispositivo di isolamento linea)
F	Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato nel controsoffitto (completo di eventuale dispositivo di isolamento linea)
	Pulsante di allarme incendio
	Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore nascosto nel controsoffitto o sottopavimento flottante o entro condotte d'aria. Posizionato in ambiente in posizione visibile
	Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore posto in aree non direttamente visibili. Posizionato a parete fuoriporta in posizione visibile
ø ø	Indicazione salita/discesa tubazione
	Passerella portacavi in acciaio zincato
TD	Presa RJ45 per trasmissione fonia/dati in contenitore da incasso IP40 completa di supporto e placca di finitura (solo predisposizione)
	Serranda tagliafuoco
MMX10	Modulo controllo serrande tagliafuoco
M701	Modulo comando serrande tagliafuoco

NOTE:

- I cavi saranno posati in passerella all'interno dei corridoi principali e le derivazioni ai terminali d'impianto saranno eseguite con tubazioni in pvc fissate a soffitto e tubazioni flessibili da incasso per gli apparecchia a parete
- Per l'alimentazione ed il comando dei pannelli ottico/acustici saranno utilizzati cavi resistenti al fuoco
- la centrale rivelazione incendio sarà da posizionare in luogo presidiato da definire

ScaramelliniMarcoEngineering
Studio di Ingegneria e Urbanistica
Via Trieste, 19 - 23100 Sondrio
Tel. 0039 0342 210.666
e-mail: ing.scaramellini@fastwebnet.it
Fax 0039 0342 210.666

Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
società di servizi per l'edilizia
Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano
Tel. 0039 02 4549.0600
e-mail: direzione@progettisti-associati.it
Fax 0039 02 4549.0601

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

29–11–2007	M.B/U.C	F.S.	R.T.	Commessa: 2007506	Tavola 08E
Data	Disegnato	Verificato	Approvato		IE153
Formato: A1	Scala: 1:100		File: IE153.dwg		

COMUNE DI SONDRIO — PROVINCIA DI SONDRIO

Committente:

SONDALO SONDRIO — MORBEGNO CHIAVENNA

Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna

Via Stelvio, 25 - 23100 SONDRIO

Lavoro:

Lavori di ristrutturazione presidio di Sondrio - 1° Lotto -
Ampliamento del corpo di collegamento tra i padiglioni nord e sud e ristrutturazione padiglione nord.

Titolo:

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO E CORRENTI DEBOLI

PIANTA PIANO RIALZATO - PIANO TIPICO